รายการประกอบแบบ

วัสดุงานคอนกรีต	- ส่วนที่เป็นโครงสร้าง ค.ส.ล. เช่น ฐานราก เสา คาน พื้น ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ - งานก่ออิฐ ฉาบปูน ใช้ปูนซีเมนต์ผสม - ผนังก่ออิฐ ส่วนที่ติดกับวงกบประตู หน้าต่าง หรือความสูงเกิน 2.00 เมตร จะต้องมีเอ็น ค.ส.ล. ความหนาเท่ากับแผ่นอิฐ - การผสมคอนกรีต ต้องผสมด้วยเครื่อง โดยทำการตวงวัสดุให้ได้ตาม อัตราส่วนดังนี้ 1. คอนกรีตทั่วไปใช้ 1:2:4 2. คอนกรีตหยาบใช้ 1:3:5 - คอนกรีตที่ผสมแล้วต้องใช้ให้หมดภายใน 30 นาที - การถอดไม้แบบ ไม้รองรับ และค้ำยันต่าง ๆ จะถอดได้ก็เมื่อระยะเวลาผ่านไปดังต่อไปนี้ 1. ไม้ข้างคาน 24 ชั่วโมง 2. ไม้ข้างเสาเฉพาะเหนือพื้นดิน 3 วัน 3. ไม้ค้ำยัน 21 วัน - เมื่อถอดแบบออกแล้ว ปรากฏว่ามีผิวขรุขระหรือเป็นรูเล็ก ๆ พรมน้ำให้ชุ่มแล้วอุดด้วยปูนซีเมนต์, ทราย 1:2 ให้เรียบเป็นผิวเดียวกัน ถ้าถอดแบบออกมาแล้วผิวเป็นโพรงจะต้องทุบทิ้งแล้วหล่อใหม่ - การรักษาคอนกรีตภายใน 24 ชั่วโมง ที่คอนกรีตยังไม่แข็งตัวจะต้องไม่ให้ถูกน้ำถูกฝน หลังจากนั้นให้บ่มด้วยน้ำและกระสอบชุ่มน้ำให้ชุ่มตลอดเวลา 7 วัน	ผนังอาคาร	- ผ1 ก่ออิฐฉาบเรียบ
		งานสี	- ให้ใช้ทั้งสีจริงและสีรองพื้น - ส่วนที่เป็นปูนฉาบใช้ สีพลาสติก - ส่วนที่เป็นไม้ใช้สีน้ำมัน - ส่วนที่เป็นเหล็กใช้ สีน้ำมัน ทาสีกันสนิมรองพื้นก่อน - การทาสีให้ทาสีรองพื้นก่อน 1 ครั้ง ทาสีจริง 2 ครั้ง
ระดับอาคาร	- ระดับ +0.00 ชี้ที่ทำการก่อสร้าง - ระดับ อื่น ๆ ให้ถือตัวเลขในแบบสถาปัตยกรรม		

รายการใดขัดแย้ง ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและมั่นคงแข็งแรง โดยไม่มีข้อโต้แย้ง และความเห็นของช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างถือเป็นข้อยุติ

โครงการ	สถานที่	บ้านสตึง หมู่ที่ 4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสตึง ตำบลตม อำเภอสังขะ	วิศวกร	นายประเสริฐ จัตุรภัทร ภย. 10175		เห็นชอบ	นางสาวมยุรี สุวรรณราช ปลัด อบต.ตม		Draw No.	TOTAL
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสตึง	หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลตม								
	เขียนแบบ	นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจ	นายเสถียร ยุพการณ์ ผู้อำนวยการกองช่าง		อนุมัติ	นางสาวมยุรี สุวรรณราช ปลัด อบต.ตม ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ตม			