ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสนบ หมู่ที่ 3 ตำบลคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย(บาท)	ราคา/หน่วย(บาท)		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	180.00	ตร.ม.	-	3.57	642.600	
2	งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-		-	
3	งานไหล่ทางดินถม		ลบ.ม.			-	
4	งานทรายรองพื้น	9.00	ลบ.ม.	486.42000		4,377.780	
5	งานคอนกรีต ค.2	27.000	ลบ.ม.	1,861.69042	306.00	58,527.641	
6	งานเหล็กเสริม						
	6.1 Dowel Bar (RB 15 mm)	0.01170	ตัน	17,264.49	3,300.00	240.605	
	6.2 Wire mesh (20x20 Cm 3.40 mm)	180.00	ตร.ม.	18.66	5.00	4,258.800	
7	งานหยอดแอสฟัลท์	36.00	เมตร	13.87		499.320	
8	งานไม้แบบและค้ำยัน	3.28320	ลบ.ฟ.	448.60		1,472.844	
9	ค่าแบบข้างติดตั้งตามยาว 2ข้าง	60.00	เมตร	-	20.60	1,236.000	