

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลคม อำเภอสงขะ จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย(บาท)	ราคา/หน่วย(บาท)		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	564.00	ตร.ม.	-	3.54	1,996.560	
2	งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-		-	
3	งานไหล่ทางดินถม		ลบ.ม.			-	
4	งานทรายรองพื้น	28.20	ลบ.ม.	488.58000		13,777.956	
5	งานคอนกรีต ค.2	84.600	ลบ.ม.	1,865.85826	306.00	183,739.209	
6	งานเหล็กเสริม						
	6.1 Dowel Bar (RB 15 mm)	0.03666	ตัน	17,264.49	3,300.00	753.894	
	6.2 Wire mesh (20x20 Cm 3.40 mm)	564.00	ตร.ม.	16.51	5.00	12,131.640	
7	งานหยอดแอสฟัลท์	112.80	เมตร	13.65		1,539.720	
8	งานไม้แบบและค้ำยัน	7.71552	ลบ.ฟ.	448.60		3,461.182	
9	ค่าแบบข้างติดตั้งตามยาว 2ข้าง	141.00	เมตร	-	20.60	2,904.600	