

ประมาณราคางานก่อสร้าง

ประมาณราคางานก่อสร้าง

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ขนาด 1.80X1.80X6.00 เมตร จำนวน 4 ช่องทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ

จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบรูปที่ อบต.คมกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง

ห้วยเสน บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 ต.คม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ - ค่าแรง / หน่วย			รวม	รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
			หน่วย	วัสดุ	ค่าแรง			
	ปริมาณวัสดุท่อเหลี่ยม							
1	งานถักตีพื้นที่	1.00	เหมา		9,000.00	9,000.00	9,000.00	
2	ดินถมบริเวณท่อ	-	ลบ.ม.	0.00	-	-	-	
3	คอนกรีต							
	ปูนปอร์ตแลนด์	390.00	ถุง	124.90		124.90	48,712.17	
	ทราย	35.78	ลบ.ม.	565.50		565.50	20,233.59	
	หิน	55.50	ลบ.ม.	764.29		764.29	42,418.10	
4	ไม้	-						
	ไม้คอง และไม้โครง	60.00	ลบ.ฟ.	504.67		504.67	30,280.20	
	ตะปู	80.00	กก.	29.91		29.91	2,392.80	
	น้ำมันทาแบบ	44.22	ลิตร	10.00		10.00	442.20	
	ไม้แบบ 50 %	44.00	ลบ.ฟ.	439.25		439.25	19,327.00	
	กระดาษขานอ้อย 1.20X2.40 ม.	1.80	แผ่น	450.00		450.00	810.00	
5	เหล็กเสริม	-						
	เหล็กเส้นกลม RB Ø 6 มม.	9.00	เส้น	56.19		56.19	505.71	
	เหล็กเส้นกลม RB Ø 9 มม.	406.00	เส้น	121.10		121.10	49,166.60	
	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB Ø 12 มม.	65.00	เส้น	204.56		204.56	13,296.40	
	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB Ø 16 มม.	96.00	เส้น	546.63		546.63	52,476.48	
	ลวดผูกเหล็ก	76.00	กก.	31.46		31.46	2,390.96	
6	แรงงาน	-						
	ช่างไม้, แบบหล่อคอนกรีต	221.14	ตร.ม.		133.00	133.00	29,411.62	
	ช่างเหล็ก, งานตัดและผูกเหล็กเสริม	3.84	ตัน		3,300.00	3,300.00	12,658.80	
	ช่างปูน, งานผสมและหล่อคอนกรีต	53.52	ลบ.ม.		306.00	306.00	16,377.12	
7	ป้ายโครงการ (ถาวร)	1.00	ป้าย	(รวมอยู่ในค่า Factor F แล้ว)				
รวมค่าวัสดุ - ค่าแรง							349,899.75	