แบบ ปร. 4

ประเภทงาน โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	**งานท่อระบายน้ำ ∅ 0.60 ม.**								
	งานดิน								
	- ดินขุด-ถมคืน	189.00	ลบ.ม		-	60.00	11,340.00	11,340.00	
	งานรองพื้นท่อ						-	-	
	- ทราย	4.86	ลบ.ม	411.21	1,998.48	15.00	72.90	2,071.38	
	- คอนกรีต 1:3:5	17.28	ลบ.ม	1,719.63	29,715.21	205.00	3,542.40	33,257.61	
	งานยาแนวท่อ								
	- ปูนซีเมนต์ผสม	11.88	ถุง	142.99	1,698.72	42.90	509.62	2,208.34	
	- ทราย	1.40	ลบ.ม	392.52	551.10	150.00	210.60	761.70	
	- ท่อระบายน้ำ ∅ 0.60 ม.	108.00	ท่อน	411.21	44,410.68	345.00	37,260.00	81,670.68	
					-		-	-	
	รวมราคารายการทั้งสิ้น							**131,309.70**	