

หลักเกณฑ์ประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย

รายการประมาณราคาต่อหน่วย ( ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ. เมือง 29.00 - 29.99 บาท )(รถบรรทุก 10 ล้อ)  
( ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564)

พื้นที่ราบ

งานทางป่าชุดต่อ

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา ( ขนาดกลาง ) ค่างาน ตร.ม. ละ = 3.63 บาท

งานหินคลุก

ค่าวัสดุที่แหล่ง		ลบ.ม.ละ	=	523.37 .....1
ค่าขนส่งระยะทาง	45 กม.	ลบ.ม.ละ	=	156.59 .....2
รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2)		ลบ.ม.ละ	=	679.96 .....3
อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ	(1+2+3) × 1	ลบ.ม.ละ	=	679.96 .....4
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดทับ		ลบ.ม.ละ	=	.....5
รวมค่างานต้นทุน (5+6)		ลบ.ม.ละ	=	679.96

ลูกรัง

ค่าวัสดุที่แหล่ง		ลบ.ม.ละ	=	0 .....1
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาชุดชน		ลบ.ม.ละ	=	0 .....2
ค่าขนส่งระยะทาง.	0 กม.	ลบ.ม.ละ	=	0 .....3
รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2+3)		ลบ.ม.ละ	=	0 .....4
อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ	(1+2+3 1	ลบ.ม.ละ	=	0 .....5
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดทับ		ลบ.ม.ละ	=	0 .....6
รวมค่างานต้นทุน		ลบ.ม.ละ	=	0