

งานท่อลอดกลม

ท่อ Ø 0.60 ม. X 1.00 ม.

ค่าขุดดิน	0.442 ลบ.ม	17.61	=	0.00 บาท/เมตร
ค่าท่อ			=	411.21 บาท/เมตร
ค่าขนส่ง			=	49.88 บาท/เมตร
ค่าวางและกลบกลับ			=	345.00 บาท/เมตร
ค่าใช้จ่ายรวม			=	806.09 บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน			=	806.09 บาท/เมตร

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ต้น

ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300.- บาท 5 กม. 15.29

ค่าขนส่ง 10 กม. $= (\dots\dots\dots \times 13) + 300$ 498.77 บาท/เทียวค่าขนส่ง

เฉลี่ย = 498.77 10 49.88 บาท/เมตร

งานท่อลอดกลม

ท่อ Ø 0.40 ม. X 1.00 ม.

ค่าขุดดิน	0.212 ลบ.ม	17.61	=	3.73 บาท/เมตร
ค่าท่อ			=	224.30 บาท/เมตร
ค่าขนส่ง			=	60.28 บาท/เมตร
ค่าวางและกลบกลับ			=	140.00 บาท/เมตร
ค่าใช้จ่ายรวม			=	428.31 บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน			=	428.31 บาท/เมตร

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ต้น

ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300.- บาท 10 กม. 23.29

ค่าขนส่ง 10 กม. $= (\dots\dots\dots \times 13) + 300$ 602.77 บาท/เทียวค่าขนส่ง

เฉลี่ย = 602.77 10 60.28 บาท/เมตร