

งานท่อลอดกลม

ท่อ Ø 0.60 ม. X 1.00 ม.

ค่าขุดดิน	0.442 ลบ.ม	17.61	=	7.78 บาท/เมตร
ค่าท่อ			=	411.21 บาท/เมตร
ค่าขนส่ง			=	60.28 บาท/เมตร
ค่าวางและกลบกลับ			=	345.00 บาท/เมตร
ค่าใช้จ่ายรวม			=	824.27 บาท/เมตร
<b>ค่างานต้นทุน</b>			=	<b>824.27</b> บาท/เมตร

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ต้น

ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเที่ยวละ 300.- บาท 10 กม. 23.29

ค่าขนส่ง 10 กม.  $= (\dots\dots\dots \times 13) + 300$  602.77 บาท/เที่ยวค่าขนส่ง

เฉลี่ย = 602.77 10 60.28 บาท/เมตร

งานท่อลอดกลม

ท่อ Ø 0.40 ม. X 1.00 ม.

ค่าขุดดิน	0.212 ลบ.ม	17.61	=	3.73 บาท/เมตร
ค่าท่อ			=	261.68 บาท/เมตร
ค่าขนส่ง			=	64.06 บาท/เมตร
ค่าวางและกลบกลับ			=	140.00 บาท/เมตร
ค่าใช้จ่ายรวม			=	469.47 บาท/เมตร
<b>ค่างานต้นทุน</b>			=	<b>469.47</b> บาท/เมตร

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ต้น

ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเที่ยวละ 300.- บาท 10 กม. 26.20

ค่าขนส่ง 10 กม.  $= (\dots\dots\dots \times 13) + 300$  640.6 บาท/เที่ยวค่าขนส่ง

เฉลี่ย = 640.6 10 64.06 บาท/เมตร