ประเภทงาน โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บริเวณป่าช้าสาธารณะ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/2

สถานที่ บ้านเทพอุดม หมู่ที่ 11 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
1	**หมวดงานโครงสร้าง**								
	- ดินถม	125.00	ลบ.ม.		-	60.00	7,500.00	7,500.00	
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	18.00	ตร.ม.	122.00	2,196.00	80.00	1,440.00	3,636.00	
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	18.00	ตร.ม.	75.00	1,350.00	82.00	1,476.00	2,826.00	
	- คอนกรีต 1:2:3 หยาบ	1.73	ลบ.ม.	1,759.34	3,043.66	398.00	688.54	3,732.20	
	- คอนกรีต 1:2:4 ฐานราก,คาน,เสา	38.50	ลบ.ม.	1,890.19	72,772.32	436.00	16,786.00	89,558.32	
	- ทรายรองฐานราก,พื้น	12.00	ลบ.ม.	411.21	4,934.52	91.00	1,092.00	6,026.52	
2	**งานเหล็กสริม**								
	- เหล็กข้ออ้อย DB เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม.	105.00	เส้น	240.18	25,218.90	3.30	346.50	25,565.40	
	- เหล็กกลมผิวเรียบ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.	82.00	เส้น	60.27	4,942.14	4.10	336.20	5,278.34	
	- เหล็กตะแกรงWire mesh 3.8 มม. @0.20#	240.00	ตร.ม.	26.09	6,261.60	5.00	1,200.00	7,461.60	
	-ลวดผูกเหล็ก	20.00	กก.	32.40	648.00	9.72	194.40	842.40	
	-ไม้แบบ	15.00	ลบ.ฟ.	439.25	6,588.75	131.78	1,976.63	8,565.38	
	- ตะปู 3 นิ้ว	15.00	กก.	46.73	700.95	14.02	210.29	911.24	
	- ลวดเชื่อม	15.00	กล่อง	165.00	2,475.00	49.50	742.50	3,217.50	
3	**หมวดงานหลังคา**					-			
	- เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 2"X4" หนา 1.80 มม.	112.00	ท่อน	875.00	98,000.00	308.00	34,496.00	132,496.00	
	- สีน้ำมันเคลือบ ขนาด 3.785 ลิตร	1.00	กระป๋อง	579.44	579.44		-	579.44	
	- แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนา 0.30 มม. ยาว 7.70 ม.	59.00	แผ่น	847.00	49,973.00	300.00	17,700.00	67,673.00	
	-ครอบแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.30 มม.	53.00	เมตร	70.00	3,710.00	70.00	3,710.00	7,420.00	
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้อง	1,650.00	ตัว	2.34	3,861.00	0.70	1,158.00	5,019.00	
	- ไม้ฝาสำเร็จรูปสีธรรมชาติ 8" ยาว 4 ม.	16.00	แผ่น	85.00	1,360.00	25.50	408.00	1,768.00	
							รวมทั้งหมด	380,076.32	