

รายการประกอบแบบ

<p>วัตถุประสงค์</p>	<p>- ส่วนที่เป็นโครงสร้าง ก.ส.ด. เช่น ฐานราก เสา คาน พื้น ให้นำปริมาณต่อปริมาตร - งานก่ออิฐ ฉาบปูน ให้นำปริมาณต่อผิว - ผนังก่ออิฐ ส่วนที่ติดกับวงกบประตู หน้าต่าง หรือความสูงเกิน 2.00 เมตร จะต้องมีชั้น ก.ส.ด. ความหนาเท่ากับผนังอิฐ - การผสมคอนกรีต ต้องผสมด้วยเครื่อง โดยทำการตรวจวัดดูให้ได้ตาม อัตราส่วนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. คอนกรีตทั่วไปใช้ 1:2:4 2. คอนกรีตหยาบใช้ 1:3:5 <p>- คอนกรีตที่ผสมแล้วต้องให้หุ้มภายใน 30 นาที</p> <p>- การถอดไม้แบบ ไม้รองรับ และค้ำยันต่าง ๆ จะถอดได้ก็ต่อระยะเวลาผ่านไปดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ไม้ข้างคาน 24 ชั่วโมง 2. ไม้ข้างเสาเฉพาะเหนือพื้นดิน 3 วัน 3. ไม้ค้ำยัน 21 วัน <p>- เมื่อถอดแบบออกแล้ว ปรากฏว่ามีผิวขรุขระหรือเป็นรูเล็ก ๆ พรมน้ำให้ชุ่มแล้วอุดด้วยปูนซีเมนต์, ทราบ 1:2 ให้เรียบเป็นผิวเดียวกัน ถ้าถอดแบบออกมาแล้วผิวเป็นโพรงจะต้องทุบทิ้งแล้วหล่อใหม่</p> <p>- การรักษาคอนกรีตภายใน 24 ชั่วโมง ที่คอนกรีตยังไม่แข็งตัวจะต้องไม่ให้ถูกน้ำถูกฝน</p> <p>หลังจากนั้นให้บ่มด้วยน้ำและกระสอบชุบน้ำให้ชุ่มตลอดเวลา 7 วัน</p> <p>- ระดับ +0.00 ที่ทำการก่อสร้าง</p> <p>- ระดับอื่น ๆ ให้ถือตัวเลขในแบบสถาปัตยกรรม</p>	<p>พนักงาน งานสี</p>	<p>- พ1 ก่อปลอก ฉาบเรียบ - ให้ใช้ทั้งสีจริงและสีรองพื้น - ส่วนที่เป็นปูนฉาบใช้ สีพลาสติก - ส่วนที่เป็นไม้ใช้สีน้ำมัน - ส่วนที่เป็นเหล็กใช้ สีน้ำมัน ทาสีกันสนิมรองพื้นก่อน - การทาสีให้ทาสีรองพื้นก่อน 1 ครั้ง ทาสีจริง 2 ครั้ง</p>
<p>ระดับอาคาร</p>			

รายการได้ขจัดแย้ง ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและมั่นคงแข็งแรง โดยไม่มีข้อโต้แย้ง และความเห็นของช่างผู้ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจการจ้างถือเป็นข้อมติ

โครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์	สถานที่	บ้านพุทธม พุท 11 บริเวณป่าสักการะ ค.ต.ม อ.สังขะ จ.สุรินทร์			วิศวกร	วิศกร	เห็นชอบ	นางสาวสุรี สุวรรณราช ปลัด อบต.พ.ม	Draw No.	TOTAL
	หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบล			นายประเสริฐ จัตุภัทร ภ.บ. 10175	วิจ			A	
	เขียนแบบ	นายธีรภัทร อู่เหนือ นายช่างโยธาชำนาญงาน			นายเฉลียง สุพรรณิ ผู้อำนวยการช่าง	ตรวจ	อ.พ.ค			A