

ใบประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านภูมิคคี หมู่ที่ 2 ตำบลคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | รวม ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน |
|-------|----------------------------------|---------|-------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | ราคา/หน่วย(บาท) | ราคา/หน่วย(บาท) | |
| 1 | งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม | 400.00 | ตร.ม. | - | 3.73 | 1,492.000 |
| 2 | งานดินตัด | - | ลบ.ม. | - | | - |
| 3 | งานไหล่ทางดินถม | | ลบ.ม. | | | - |
| 4 | งานทรายรองพื้น | 20.00 | ลบ.ม. | 433.38000 | | 8,667.600 |
| 5 | งานคอนกรีต ค.2 | 60.000 | ลบ.ม. | 1,858.43884 | 306.00 | 129,866.330 |
| 6 | งานเหล็กเสริม | | | | | |
| | 6.1 Dowel Bar (RB 15 mm) | 0.02600 | ตัน | 23,551.40 | 3,300.00 | 698.136 |
| | 6.2 Wire mesh (20x20 Cm 3.80 mm) | 400.00 | ตร.ม. | 25.75 | 5.00 | 12,300.000 |
| 7 | งานหยอดแอสฟัลท์ | 80.00 | เมตร | 14.99 | | 1,199.200 |
| 8 | งานไม้แบบและค้ำยัน | 5.47200 | ลบ.ฟ. | 439.25 | | 2,403.576 |
| 9 | ค่าแบบข้างติดตั้งตามยาว 2ข้าง | 100.00 | เมตร | - | 20.60 | 2,060.000 |