

งานท่อลอดกลม

ท่อ Ø 0.60 ม. X 1.00 ม.

| | | | | |
|---------------------|------------|-------|---|------------------------|
| ค่าขุดดิน | 0.442 ลบ.ม | 17.61 | = | 7.78 บาท/เมตร |
| ค่าท่อ | | | = | 411.21 บาท/เมตร |
| ค่าขนส่ง | | | = | 60.28 บาท/เมตร |
| ค่าวางและกลบกลับ | | | = | 345.00 บาท/เมตร |
| ค่าใช้จ่ายรวม | | | = | 824.27 บาท/เมตร |
| ค่างานต้นทุน | | | = | 824.27 บาท/เมตร |

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ต้น

ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเที่ยวละ 300.- บาท 10 กม. 23.29

ค่าขนส่ง 10 กม. $= (\dots\dots\dots \times 13) + 300$ 602.77 บาท/เที่ยวค่าขนส่ง

เฉลี่ย = 602.77 10 60.28 บาท/เมตร

งานท่อลอดกลม

ท่อ Ø 0.40 ม. X 1.00 ม.

| | | | | |
|---------------------|------------|-------|---|------------------------|
| ค่าขุดดิน | 0.212 ลบ.ม | 17.61 | = | 3.73 บาท/เมตร |
| ค่าท่อ | | | = | 261.68 บาท/เมตร |
| ค่าขนส่ง | | | = | 65.01 บาท/เมตร |
| ค่าวางและกลบกลับ | | | = | 140.00 บาท/เมตร |
| ค่าใช้จ่ายรวม | | | = | 470.42 บาท/เมตร |
| ค่างานต้นทุน | | | = | 470.42 บาท/เมตร |

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ต้น

ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเที่ยวละ 300.- บาท 10 กม. 26.93

ค่าขนส่ง 10 กม. $= (\dots\dots\dots \times 13) + 300$ 650.09 บาท/เที่ยวค่าขนส่ง

เฉลี่ย = 650.09 10 65.01 บาท/เมตร