

งานท่อลอดกลม

ท่อ Ø 0.60 ม. X 1.00 ม.

ค่าขุดดิน	0.442 ลบ.ม	17.61	=	7.78 บาท/เมตร
ค่าท่อ			=	411.21 บาท/เมตร
ค่าขนส่ง			=	60.28 บาท/เมตร
ค่าวางและกลบกลับ			=	345.00 บาท/เมตร
ค่าใช้จ่ายรวม			=	824.27 บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน			=	824.27 บาท/เมตร

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ตัน

ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300.- บาท 10 กม. 23.29

ค่าขนส่ง 10 กม. = (.....x 13) + 300 602.77 บาท/เทียวค่าขนส่ง

เฉลี่ย = 602.77 10 60.28 บาท/เมตร

งานท่อลอดกลม

ท่อ Ø 0.30 ม. X 1.00 ม.

ค่าขุดดิน	0.126 ลบ.ม	17.61	=	2.22 บาท/เมตร
ค่าท่อ			=	200.00 บาท/เมตร
ค่าขนส่ง			=	65.01 บาท/เมตร
ค่าวางและกลบกลับ			=	140.00 บาท/เมตร
ค่าใช้จ่ายรวม			=	407.23 บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน			=	407.23 บาท/เมตร

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ตัน

ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300.- บาท 10 กม. 26.93

ค่าขนส่ง 10 กม. = (.....x 13) + 300 650.09 บาท/เทียวค่าขนส่ง

เฉลี่ย = 650.09 10 65.01 บาท/เมตร