

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลม

งานประมาณราคา

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1/2

ประเภทงาน โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านภูมิโปน-บ้านออกและสายโอรกสัน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 ตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

- จุดที่1 เติริมดิน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 42.00 ลบ.ม. Slope 1:1 ปรับแต่งให้เรียบร้อย วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด dia 0.60x1.00 เมตร จำนวน ๑ ท่อน
- จุดที่2 เติริมดิน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูงเฉลี่ย 2.20 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 126.28 ลบ.ม. Slope 1:1 ปรับแต่งให้เรียบร้อย วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด dia 1.00x1.00 เมตร จำนวน 9 ท่อน
- จุดที่3 เติริมดิน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร สูงเฉลี่ย 2.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 60.00 ลบ.ม. Slope 1:1 ปรับแต่งให้เรียบร้อย วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด dia 0.40x1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน
- จุดที่4 เติริมดิน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.90 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 56.05 ลบ.ม. Slope 1:1 ปรับแต่งให้เรียบร้อย
- จุดที่5 เติริมดิน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 58.50 ลบ.ม. Slope 1:1 ปรับแต่งให้เรียบร้อย วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด dia 0.40x1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน

(รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบรูป ที่องค์การบริหารส่วนตำบลมกำหนด)

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลม

ประมาณราคาวันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	54,002.00	1.3607	73,480.52	<b>เงื่อนไข</b>
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		73,480.52	
		คิดเป็นเงินประมาณ		73,000.00	
ตัวอักษร	(เจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)				

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายเสถียร ยุพการณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาวมยุรี สุวรรณราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม

อนุมัติ.....

(นายอภิวัฒน์ พัทธ์พงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเสถียร ยุพการณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวรจนา มาลัย)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน