หลักเกณฑ์ประเมิณราคาต้นทุนต่อหนวย

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ. เมือง 30.00 - 30.99 บาท)(รถบรรทุก 10 ล้อ)

(ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567)

พื้นที่ราบ

งานถางป่าขุดตอ

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขนาดกลาง)	ค่างาน ตร.ม. ละ	=	3.67 บาท

หมายเหตุ

งานถางป่าขุดตอขนาดเบามีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น

งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง มีการถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานหยอดแอสฟัลท์

งานผิวทางคอนกรีต	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต เมตรละ	=	14.55 บาท
	ค่าแบบข้างติดตั้งตามยาว 2ข้าง เมตรละ	=	20.60 บาท

1. คอนกรีต ค.2

วัสดุที่ใช้	ปริมาณต่อหน่วย	% เผื่อก่อนผสม	% เผื่อขณะใช้งาน	รวมปริมาณ	หน่วยของวัสดุ	ราคาต่อหน่วย(บาท)	ราคารวม (บาท)
ซีเมนต์	336			336	กก.	2.77829	933.50544
ทรายหยาบ	0.6			0.6	ลบ.ม.	616.71000	370.02600
หินย่อย	1.09			1.09	ลบ.ม.	887.73000	967.62570
น้ำ	180			180	ลิตร	0.01440	2.59200
			ราคา / ลบ.ม. (บาท)			รวม	2,273.74914

2. งานไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร

วัสดุที่ใช้	ปริมาณต่อหน่วย	% เผื่อก่อนผสม	% เผื่อขณะใช้งาน	รวมปริมาณ	หน่วยของวัสดุ	ราคาต่อหน่วย(บาท)	ราคารวม (บาท)
ไม้กะบาก	1.00			1.00	ลบ.ฟ.		593.46
						รวม	593.46

ค่าทรายหยาบที่แหล่ง		429.91	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่งทรายหยาบถึงหน้างาน	53 กม.	186.80	บาท/ลบ.ม.
...ค่าทรายหยาบขนส่งถึงหน้างาน	(...ก+...ข)	**616.71**	บาท/ลบ.ม.
ค่าหินย่อยที่แหล่ง		700.93	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่งหินย่อยถึงหน้างาน	53 กม.	186.80	บาท/ลบ.ม.
...ค่าหินย่อยขนส่งถึงหน้างาน	(...จ+...ฉ)	**887.73**	บาท/ลบ.ม.
ค่าปูนซิเมนต์ที่แหล่ง		2,644.86	บาท/ตัน
ค่าขนส่งปูนซิเมนต์ถึงหน้างาน	53 กม.	133.43	บาท/ตัน
...ค่าปูนซิเมนต์ขนส่งถึงหน้างาน	(...ช+...ซ)	**2,778.29**	บาท/ตัน