


## รูปตัดถนน

รายการประกอบแบบ

1. ก่อนลงมือทำงานผู้รับจ้างต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงานทราบเสียก่อน
2. จุดเริ่มต้นของโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่หรือให้ลงเป็นช่วงๆได้แต่เมื่อรวมระยะทางแล้วต้องได้ระยะทางตามโครงการที่กำหนด
3. จุดวางท่อและจำนวนท่อต่อแถวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ถ้ามี)แต่เมื่อนับจำนวนแล้วต้องได้จำนวนเท่าเดิม
4. รายการใดขัดแย้ง ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและมั่นคงแข็งแรง โดยไม่มีข้อโต้แย้ง และความเห็นของช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างถือเป็นข้อยุติ
5. ก่อนที่ผู้รับจ้างจะทำการลงหินคลุกผู้รับจ้างจะต้องเกรดปรับสภาพพื้นที่เสียก่อน
6. ความยาวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพ แต่เมื่อวัดระยะต้องได้ความยาวตามที่กำหนด

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการ | สถานที่ | บ้านภูมิขุนน หมู่ที่ ๑ สายบ้านภูมิขุนน - โคกสง่า อ.สังขะ จ.สุรินทร์ | | ริศวกร | นายประเสริฐ จัตุรภัทร ภย. 10175 | | เห็นชอบ | นางสาวมยุรี สุวรรณราช ปลัด อบต.ดม | | Draw No. | TOTAL |
| ลงหินคลุก | หน่วยงาน | องค์การบริหารส่วนตำบลดม | | | | | | | | | |
| | เขียนแบบ | นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ นายช่างโยธาชำนาญงาน | | ตรวจ | นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ นายช่างโยธาชำนาญงาน | | อนุมัติ | นายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงศ์ นายก อบต.ดม | | | |