

งานท่อลอดคลอง

ท่อ Ø 0.60 ม. X 1.00 ม.

ค่าขุดดิน	0.442 ลบ.ม	17.61	=	7.78 บาท/เมตร
ค่าท่อ			=	411.21 บาท/เมตร
ค่าขนส่ง			=	60.28 บาท/เมตร
ค่าวางและกลบกลับ			=	345.00 บาท/เมตร
ค่าใช้จ่ยรวม			=	824.27 บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน			=	824.27 บาท/เมตร

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ตัน

ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300.- บาท 10 กม. 23.29

ค่าขนส่ง	10 กม. = (.....x 13) + 300	602.77	บาท/เทียวค่าขนส่ง
เฉลี่ย	=	602.77 10	60.28 บาท/เมตร

งานท่อลอดคลอง

ท่อ Ø 0.40 ม. X 1.00 ม.

ค่าขุดดิน	0.212 ลบ.ม	17.61	=	3.73 บาท/เมตร
ค่าท่อ			=	335.00 บาท/เมตร
ค่าขนส่ง			=	74.75 บาท/เมตร
ค่าวางและกลบกลับ			=	140.00 บาท/เมตร
ค่าใช้จ่ยรวม			=	553.48 บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน			=	553.48 บาท/เมตร

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ตัน

ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300.- บาท 10 กม. **34.42**

ค่าขนส่ง	10 กม. = (.....x 13) + 300	747.46	บาท/เทียวค่าขนส่ง
เฉลี่ย	=	747.46 10	74.75 บาท/เมตร