

### งานท่อลอดกลม

ท่อ Ø 1.00 ม. X 1.00 ม.

|                  |            |       |   |                         |
|------------------|------------|-------|---|-------------------------|
| ค่าขุดดิน        | 1.169 ลบ.ม | 17.61 | = | 20.59 บาท/เมตร          |
| ค่าท่อ           |            |       | = | 985.00 บาท/เมตร         |
| ค่าขนส่ง         |            |       | = | 76.05 บาท/เมตร          |
| ค่าวางและกลบกลับ |            |       | = | 510.00 บาท/เมตร         |
| ค่าใช้จ่ายรวม    |            |       | = | 1591.63 บาท/เมตร        |
| ค่างานต้นทุน     |            |       | = | <b>1591.63</b> บาท/เมตร |

### หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ต้น

ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300.- บาท 10 กม. 35.42

ค่าขนส่ง 10 กม.  $= (\dots\dots\dots \times 13) + 300$  760.46 บาท/เทียวค่าขนส่ง  
เฉลี่ย = 760.46 10 76.05 บาท/เมตร

### งานท่อลอดกลม

ท่อ Ø 0.40 ม. X 1.00 ม.

|                  |            |       |   |                        |
|------------------|------------|-------|---|------------------------|
| ค่าขุดดิน        | 0.212 ลบ.ม | 17.61 | = | 3.73 บาท/เมตร          |
| ค่าท่อ           |            |       | = | 315.00 บาท/เมตร        |
| ค่าขนส่ง         |            |       | = | 76.05 บาท/เมตร         |
| ค่าวางและกลบกลับ |            |       | = | 140.00 บาท/เมตร        |
| ค่าใช้จ่ายรวม    |            |       | = | 534.78 บาท/เมตร        |
| ค่างานต้นทุน     |            |       | = | <b>534.78</b> บาท/เมตร |

### หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ต้น

ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300.- บาท 10 กม. 35.42

ค่าขนส่ง 10 กม.  $= (\dots\dots\dots \times 13) + 300$  760.46 บาท/เทียวค่าขนส่ง  
เฉลี่ย = 760.46 10 76.05 บาท/เมตร

### งานท่อลอดกลม

ท่อ Ø 0.60 ม. X 1.00 ม.

|           |            |       |   |                 |
|-----------|------------|-------|---|-----------------|
| ค่าขุดดิน | 0.442 ลบ.ม | 17.61 | = | 7.78 บาท/เมตร   |
| ค่าท่อ    |            |       | = | 498.00 บาท/เมตร |