ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ โครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ สายคันคลองห้วยสนบริเวณศาลปู่ตา ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (-แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ สายคันคลองห้วยสนบริเวณศาลปู่ตา ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เสริมดิน มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๔.๐๐ ลบ.ม. ลงหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๐.๕๐ ลบ.ม. เกรดเกลี่ย ปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (-แปดหมื่นห้าพัน-บาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง ใบประมาณราคาโครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ สายคันคลองห้วยสนบริเวณศาลปู่ตา ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

๖.๑ แบบ ปร.๔

๖.๒ แบบ ปร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๑. นางอุทัยวรรณ แรงหาญ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวรุ่งรัตน์ สีแสด	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัดฯ	กรรมการ
๓. นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ